

# Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș  
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812  
Cont: RO68 CARP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Mediaș  
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619  
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com  
www.meditur.ro

Nr. 2099/06.07.2017



Aprobat:

Primar

Gheorghe Roman



## RAPORT

**privind inițierea unui proiect de hotărâre de consiliu local pentru aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eliberare amplasament rețea electrică Șos. Sibiului"**

### 1. EXPUNERE DE MOTIVE

Meditur SA Mediaș, în calitate de concesionar al serviciului public de transport local de călători din Mediaș, având ca acționar unic Consiliul Local Mediaș, își desfășoară activitatea în baza Contractului de Concesiune prin Gestiune Delegată nr. 267/2008.

Prin acest contract Meditur S.A. are concesionată inclusiv rețeaua electrică de contact troleibuze amplasată în aliniamentul: Șos. Sibiului cu întoarcere în Zona Izvor.

Rețeaua Electrică de Contact Troleibuze situată în aliniamentul Șos. Sibiului, este supratraversată în Zona Izvor de LEA 20 kV - Teba, în dreptul stâlpilor nr. 49 și respectiv nr. 50 echipați cu console, care se află amplasați pe parcele private de o parte și de cealaltă a Șos. Sibiului - DN14.

Supraînălțarea rețelei LEA 20 kV este necesară având în vedere și condițiile de coexistență conform STAS 8074-76 (limita inferioară, între conductorul inferior al LEA 20 kV și conductorul superior al LEA sub 1000 V, pe o deschidere < 40 m, este de 4,5 m). Această lucrare de supraînălțare va permite darea în exploatare a rețelei electrice de troleibuz și astfel introducerea a încă două programe de transport public executate cu troleibuze, respectiv T2 (P2+P5), efectuate actualmente de către Meditur S.A. cu două autobuze, care întorc în incinta Market Kaufland.

În momentul finalizării acestui obiectiv, și a sensului giratoriu de la intrarea în municipiul Mediaș de către Sibiu, Meditur S.A. va efectua programele de transport aferente liniei T2, integral cu șase troleibuze.

În acest sens a fost întocmită documentația la faza PT de către proiectantul de specialitate, Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "ELECTRICA SERV-TRANSILVANIA SUD S.A." Sibiu, în baza Contractului cu nr. 992 din 28.03.2017.

Supraînălțarea conductoarelor ce intră în componența LEA 20 kV, între cei doi stâlpi existenți necesită următoarele lucrări prevăzute în PT, conform Anexei 1 la prezentul raport:

- ▲ Plantarea a 2 stalpi de beton armat și precomprimat, tip SC 15015, în fundație turnată, în axul LEA 20 kV existente, pe domeniul public la limita pietonalului. Înălțimea stâlpului este de 14 m iar încastrarea în fundație se face la o adâncime de 1,7 m. Înălțimea stâlpului de la cota zero până la



consola de întindere de tipul CIT 140 este de 12 m asigurând astfel gabaritul minim de 4 m deasupra liniei electrice de contact troleibuze;

- ▲ Echiparea stâlpilor proiectați se face cu două console de întindere, tip CIT 140 și lanțuri duble de întindere, LDI cu izolatoare siliconice pentru zona a II-a de poluare, cu cleme tip CLAMI, de întindere a conductoarelor;
- ▲ Montarea conductoarelor noi, tip funie din aluminiu-oțel, cu secțiunea 95/15 mm<sup>2</sup>, în lungime de 130,52 ml.
- ▲ Realizarea prizelor de pământ la cei doi stâlpi proiectați pentru dirijarea de potențial în jurul fiecărui stâlp, cu rezistența de dispersie de minim 4  $\Omega$  și tensiunea de atingere și de pas de 50 V, aferentă pentru zone de circulație intensă.

Consiliul de Administrație al Meditur SA, prin Decizia cu nr. 31/30.06.2017 (pe care o atașăm în Anexa 2 la prezentul Raport), și-a însușit acești indicatori actualizați și a însărcinat directorul general cu prezentarea prezentului Raport și a Anexelor, către Consiliului Local Mediaș, în vederea emiterii unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea prezentei.

## 2. RAPORT

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul obiectivului de investiții "Eliberare amplasament rețea electrică Șos. Sibiului" la faza PT, întocmit de proiectantul de specialitate, Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "ELECTRICA SERV -TRANSILVANIA SUD S.A" Sibiu în baza Contractului cu nr. 992 din 28.03.2017 și indicatorii tehnico-economici anexați la prezentul referat.

## 3. TEMEI LEGAL

- Art. 36, alin. 4 lit. d și art. 126 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată;
- Legea 92/2007 privind transportul public local de călători;
- Art. 44, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Art. 5 și Anexa 6, Capitolul I, Secțiunea a 5-a din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținut cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

**MEDITUR S.A.**

Director General  
ing. Ovidiu Popa

Director General Adj.  
jur. Florin Neag

Director Tehnic  
ing. Nicolae Todoran

Consilier Juridic  
jur. Porea Mircea



Vizat:

**MUNICIPIUL MEDIAȘ**

Direcția Tehnică  
ing. Daniela Pușcaș

Șef Serviciu  
ing. Rău Lucia

**Indicatori Tehnico-Economici ai obiectivului de investiții**  
**“Eliberare amplasament rețea electrica Șos. Sibiului ”**

<b>Valoare totală investiție</b>	(lei) cu TVA (19%):	115.114,19 lei
	(lei) fără TVA (19%):	96.877,54 lei
<b>Din care C + M</b>	(lei) cu TVA (19%):	96.837,44 lei
	(lei) fără TVA (19%):	81.376,00 lei

Conform prețuri martie 2017

**Durata de execuție a lucrărilor:** 2 luni.

**Caracteristici tehnice:**

- Plantare Stalpi beton nr. 49 și nr.50 - tipul SC 15015 - 2 buc.
- Echiparea stâlpilor proiectați cu console de întindere CIT 140 2 buc.
- Echiparea stâlpilor cu lanțuri duble de întindere-LDI , din material compozit 12 buc.
- Montarea conductoare tip funie din aluminiu-oțel, 95/15 mm<sup>2</sup>, în lungime de 130,52 ml.
- Cleme de legătură electrică de tipul CLEAL 12 buc.
- Realizare a două prize de pământ artificiale din electrozi orizontali din bandă de OL-Zn 40x4 mm cu două contururi și patru electrozi verticali de 2,5 m.l, cu rezistența de dispersie de minim 4 Ω și tensiunea de atingere fi de pas de 50 V. 2 buc.

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și alte fonduri legal constituite.


Întocmit:

Director Tehnic  
ing. Nicolae Todoran



Avizat:  
Director General  
ing. Ovidiu Popa

Director General Adj.  
jur. Florin Neag





**Indicatori Tehnico-Economici ai obiectivului de investiții**  
**“Eliberare amplasament rețea electrica Șos. Sibiului ”**

<b>Valoare totală investiție</b>	(lei) cu TVA (19%):	115.114,19 lei
	(lei) fără TVA (19%):	96.877,54 lei
<b>Din care C + M</b>	(lei) cu TVA (19%):	96.837,44 lei
	(lei) fără TVA (19%):	81.376,00 lei

Conform prețuri martie 2017

**Durata de execuție a lucrărilor: 2 luni.**


**Caracteristici tehnice:**

- Plantare Stalpi beton nr. 49 și nr.50 - tipul SC 15015 - 2 buc.
- Echiparea stâlpilor proiectați cu console de întindere CIT 140 2 buc.
- Echiparea stâlpilor cu lanțuri duble de întindere-LDI, din material compozit 12 buc.
- Montarea conductoare tip funie din aluminiu-oțel, 95/15 mm<sup>2</sup>, în lungime de 130,52 ml.
- Cleme de legătură electrică de tipul CLEAL 12 buc.
- Realizare a două prize de pământ artificiale din electrozi orizontali din bandă de OL-Zn 40x4 mm cu două contururi și patru electrozi verticali de 2,5 m.l, cu rezistența de dispersie de minim 4 Ω și tensiunea de atingere ți de pas de 50 V. 2 buc.

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și alte fonduri legal constituite.

Întocmit:


Director Tehnic  
ing. Nicolae Todoran



Avizat:  
Director General  
ing. Ovidiu Popa

Director General Adj.  
jur. Florin Neag





# Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias  
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812  
Cont: RO68 CARP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Medias  
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619  
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com  
www.meditur.ro

*Anexa 2 la Raport nr. 2099/06.07.2017*

## DECIZIE

**privind aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Eliberare amplasament retea electrica Sos. Sibiului (PT+CS+DATC)”**

Consiliul de Administratie al Meditur S.A., societate cu sediul in Medias, Sos. Sibiului, nr. 100A, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/97, cod fiscal RO 9735812, s-a intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de 30 iunie 2017.

Avand in vedere:

- Raportul de la Punctul 2 al Ordinii de Zi;
- Proiectul „Eliberare amplasament retea electrica Sos. Sibiului (PT+CS+DATC)” efectuat de catre proiectantul de specialitate ELECTRICA SERV-TRANSILVANIA SUD SA Sibiu cu Devizul General actualizat;
- Continutul discutiilor avute in cadrul sedintei;

Retinand:

- Raportul cu nr. de inreg.1562/23.05.2017 intocmit de catre compartimentul tehnic al societatii prin director tehnic si analizat in sedinta Consiliul de Administratie din luna mai 2017;
- Adresa emisa de Meditur SA catre Primaria Municipiului Medias cu nr. 2067/04.07.2017

in conformitate cu prevederile a actului constitutiv, ale OUG 109/2011, a Legii 31/1990, ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie precum si cu celelalte prevederi legale in vigoare, intrunit la data de **30 iunie 2017**,

**Consiliul de Administratie al Meditur S.A. Medias**

decide:

*Art. 1. Se aproba Proiectul „Eliberare amplasament retea electrica Sos. Sibiului (PT+CS+DATC)” efectuat de catre proiectantul de specialitate ELECTRICA SERV-TRANSILVANIA SUD SA Sibiu, precum si indicatorii tehnico-economi cu noile valori actualizate pentru incadrarea in prevederile legale.*

*Art. 2. Proiectul se va supune analizei si aporbarii Consiliului Local Medias.*

*Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se mandateaza directorul general prin compartimentele de specialitate ale societatii.*

Adoptata la Medias la data de **30.06.2017**

**Nr. 31**

Consiliu de Administratie prin:

dl. Seicean Valentin



Intocmit,  
Secretar tehnic CA  
**Neag Florin**